

Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 4 мая 2009 г. N 314
"Об утверждении организационно-правового порядка прокладки и ремонта подземных инженерных сетей и благоустройства территории после выполнения работ по прокладке и ремонту подземных инженерных сетей в городе Ростове-на-Дону"

В целях оптимизации существующей системы выдачи разрешений на выполнение работ по прокладке и ремонту подземных инженерных сетей, повышения качества восстановления подземных инженерных сетей и благоустройства территории города, а так же с целью повышения ответственности юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей при выполнении соответствующих работ постановляю:

1. Утвердить "Организационно-правовой порядок прокладки и ремонта подземных инженерных сетей и благоустройства территории после выполнения работ по прокладке и ремонту подземных инженерных сетей в городе Ростове-на-Дону" (согласно [приложению](#)).

2. Муниципальным учреждениям "Управление автомобильных дорог района" (далее - МУ "УАД района"):

2.1. осуществлять выдачу разрешений на выполнение работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей, контроль качества благоустройства территории после выполнения указанных работ;

Информация об изменениях: [Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 15 июня 2010 г. N 441 в подпункт 2.2 пункта 2 настоящего постановления внесены изменения](#)

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

2.2. осуществлять подготовку проектов распоряжений МУ "Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения" (далее - МУ "ДАД и ОДД") о полном или частичном закрытии движения транспорта на период выполнения работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей;

2.3. вести учет и еженедельно представлять в МУ "Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения" (далее МУ "ДАД и ОДД") информацию о прокладке и ремонте подземных инженерных сетей на территории района.

3. Считать утратившими силу постановления Мэра города Ростова-на-Дону:

- [от 07.04.2006 N 333](#) "Об утверждении организационно-правового порядка прокладки подземных коммуникаций на территории города Ростова-на-Дону";

- [от 15.01.2008 N 33](#) "О внесении изменений и дополнений в постановление Мэра города от 07.04.2006 N 333 "Об утверждении организационно-правового порядка прокладки подземных коммуникаций и сооружений на территории города Ростова-на-Дону";

- [от 30.09.2008 N 995](#) "О внесении изменений и дополнений в постановление Мэра города от 15.01.2008 N 33 "Об утверждении организационно-правового порядка прокладки подземных коммуникаций и сооружений на территории города Ростова-на-Дону".

4. Постановление вступает в силу со дня [официального опубликования](#).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по транспорту и дорожному хозяйству) В.Г. Кочергу.

Мэр города

М.А. Чернышев

Постановление вносит
департамент автомобильных

**Организационно-правовой порядок
прокладки и ремонта подземных инженерных сетей и благоустройства территории
после выполнения работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей в
городе Ростове-на-Дону**

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет организационно-правовые требования к прокладке и ремонту подземных инженерных сетей, а также к благоустройству территории после выполнения работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей и является обязательным для всех юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. Основные понятия

К подземным инженерным сетям относятся все подземные коммуникации, предназначенные для передачи энергоносителей и информации (тепловые сети, водопровод, хозяйственно-бытовая и дождевая канализация, газопровод, кабельные линии электроснабжения и связи), а так же подземные сооружения, предназначенные для обслуживания подземных коммуникаций и осуществления других технологических процессов.

Плановое выполнение работ - работы связанные со строительством новых и реконструкцией старых инженерных сетей.

Аварийное выполнение работ - работы направленные на устранение повреждений в подземных инженерных сетях, обусловленных износом сетей или физическим воздействием на них.

Информация об изменениях: *Раздел 3 изменен с 1 апреля 2020 г. - [Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 31 марта 2020 г. N 296](#)*
[См. предыдущую редакцию](#)

3. Оформление разрешения на выполнение работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей

Обязательным условием прокладки и ремонта подземных инженерных сетей является наличие письменного разрешения муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства района" города Ростова-на-Дону" - (далее МКУ "УБ района") на выполнение работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей (далее по тексту - разрешение).

Для получения разрешения лицо, имеющее намерение осуществить прокладку, ремонт подземных инженерных сетей (далее - заказчик), обращается в МКУ "УБ района" с письменным заявлением с указанием вида, объема необходимых работ и периода их выполнения.

Виды разрешений (согласно [приложению 1](#) к настоящему Порядку):

- разрешение на плановое выполнение работ;
- разрешение на аварийное выполнение работ.

3.1. Плановое выполнение работ включает следующие виды работ:

- прокладка новых подземных инженерных сетей;
- прокладка подземных инженерных сетей с заменой существующих инженерных сетей, влекущая изменение их параметров (диаметров, сечений горизонтальных либо вертикальных отметок прохождения трассы и других параметров);
- ремонт подземных инженерных сетей без изменения их параметров (диаметров, сечений горизонтальных и вертикальных отметок прохождения трассы, параметров энергоносителей и других параметров).

При прокладке подземных инженерных сетей с заменой существующих инженерных сетей обязательным условием является демонтаж и вывоз заменяемых участков коммуникаций, подтвержденный актом на скрытые работы, подписанным представителями владельца подземных инженерных сетей (заказчика) и подрядной организации.

3.1.1. Для получения разрешения на плановое выполнение работ, в МКУ "УБ района" представляются следующие документы (копии документов принимаются при наличии их подлинников):

- заявление (согласно [приложению 2](#) к настоящему Порядку);

Абзацы 3-5 утратили силу с 1 апреля 2020 г. - [Постановление](#) Администрации г. Ростова-на-Дону от 31 марта 2020 г. N 296

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

- проектная документация на производство работ по прокладке подземных инженерных сетей, согласованная и утвержденная в установленном порядке;

- приказ заказчика о назначении на период строительства подземных инженерных сетей лица, осуществляющего строительный контроль;

- документ, подтверждающий назначение ответственного за производством работ по прокладке подземных инженерных сетей (оригинал либо копию, заверенную в установленном порядке);

- копия договора (заверенная заказчиком) на осуществление подрядных работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей и, в случае замены участков подземных инженерных сетей, с обязательным включением сметной стоимости на их демонтаж и вывоз, благоустройству территории после прокладки подземных инженерных сетей и восстановлению озеленения;

- график производства работ со сроками благоустройства территории после выполнения работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей, утвержденный заказчиком;

- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя (заказчика).

МКУ "УБ района" запрашивает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в Федеральной налоговой службе.

3.1.2. МКУ "УБ района" в срок не более трех рабочих дней рассматривает представленные документы и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче в случае предоставления неполного пакета документов, предусмотренного [пунктом 3.1.1](#) настоящего Порядка.

3.1.3. Срок действия разрешения на плановое выполнение работ устанавливается МКУ "УБ района" в пределах срока, определенного проектом производства работ.

3.1.4. Разрешение на выполнение плановых работ по прокладке или ремонту подземных инженерных сетей выдается заявителю в 2-х экземплярах, один из которых должен храниться на объекте у производителя работ до завершения работ.

3.1.5. При необходимости изменения сроков выполнения работ в связи с изменениями в проектной документации, произведенными в процессе производства работ, заказчик в трехдневный срок обращается в МКУ "УБ района" в письменной форме (с указанием причин неисполнения работ в срок, установленный разрешением, а также с указанием срока, необходимого для завершения работ) для внесения изменений в разрешение на выполнение работ.

3.1.6. После завершения работ заказчик представляет в МКУ "УБ района" справку специализированной организации, осуществляющей сбор, вывоз, утилизацию или переработку строительных отходов и грунта, подтверждающую факт сбора, вывоза, утилизации или переработки грунта, строительных отходов в специальных местах и объеме, определенных проектом производства работ.

3.1.7. В целях своевременного завершения подготовки городского хозяйства к работе в осенне - зимний период, выдача разрешений на плановые работы по прокладке новых подземных инженерных сетей осуществляется с 1 сентября.

3.2. Аварийное выполнение работ включает в себя ремонт подземных инженерных сетей без изменения их параметров (диаметров, сечений горизонтальных и вертикальных отметок прохождения трассы, параметров энергоносителей и других параметров).

3.2.1. Для получения разрешения МКУ "УБ района" на аварийное выполнение работ представляются следующие документы:

- заявление (согласно [приложению 2](#) к настоящему порядку);
- схематический чертеж участка ликвидации аварийного порыва инженерной сети, заверенный владельцем инженерной сети и согласованный с ГИБДД, с указанием лиц, ответственных за производство работ и сроков их выполнения;
- схема ограждения, ночного освещения места работ и расстановки дорожных знаков;
- схема организации движения городского транспорта и пешеходов на период проведения работ, согласованная с ГИБДД, при наличии транспортных, транзитных магистралей, дорог городского, районного значения, тротуаров и грунтовых дорог;
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя (заказчика).

3.2.2. Разрешение МКУ "УБ района" на аварийное выполнение работ оформляется в течение 1 рабочего дня с момента представления Заказчиком информации в оперативно-информационный диспетчерский центр "05" Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, МКУ "УБ района" о начале работ по устранению повреждений в подземных инженерных сетях.

3.2.3. Время выполнения аварийных работ с благоустройством территории составляет 5 суток.

3.2.4. В случае невозможности завершения аварийных работ в течение 5 суток, заказчик обязан в течение 24 часов обратиться с заявлением в МКУ "УБ района" для продления срока действия разрешения с указанием причин неисполнения работ в срок, установленный разрешением, а так же с указанием срока, необходимого для ликвидации аварийной ситуации, но не более 10 суток.

3.2.5. В случае необходимости увеличения сроков аварийных работ более чем на 10 суток, связанных с увеличением объема работ (без изменения основных геометрических параметров), выявленным после вскрытия ремонтируемой инженерной сети, ремонтные работы, начатые как аварийные, переводятся в плановые работы и оформляются соответствующим разрешением, с предоставлением в МКУ "УБ района" в течение 3-х рабочих дней следующей документации:

- заявление владельца подземной инженерной сети с указанием причин перевода работ из аварийных в плановые;
- схема участка производства работ с внесенными поправками на текущий момент и согласованная с ГИБДД и владельцем подземной инженерной сети;
- график производства работ, согласованный Заказчиком, ГИБДД и МКУ "УБ района".

3.2.6. В случае необходимости увеличения сроков аварийных работ более чем на 10 суток, связанных с увеличением объема работ, влекущих изменение основных геометрических параметров, выявленных после вскрытия ремонтируемой инженерной сети, работы, начатые как аварийные, переводятся в плановые работы и оформляются соответствующим разрешением с предоставлением в МКУ "УБ района" документов, указанных в [п. 3.1.1.](#) настоящего Порядка.

3.2.7. Работы, на время проведения мероприятий по переводу их из аварийных в плановые, приостанавливаются и выполняется обязательное благоустройство территории

по временной схеме, с обеспечением проезда автотранспорта, прохода пешеходов и устройством силовых и сигнальных ограждений, согласованным с ГИБДД.

3.3. В осенне - зимний период благоустройство территории после планового и аварийного выполнения работ на проезжей части автомобильных дорог выполняется с устройством асфальтобетонного покрытия по временной схеме (в зимнем варианте с применением литых и холодных асфальтобетонных смесей) и поддерживается в течение всего периода в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения лицом, получившим разрешение на выполнение работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей, вплоть до наступления благоприятных погодных условий в весенне - летний период по графику, согласованному МКУ "УБ района", на территории которого производятся работы.

3.4. В случае нарушения Заказчиком порядка проведения работ по ранее выданному разрешению, разрешение на выполнение иных плановых работ не выдается до завершения работ по благоустройству территории на предыдущем объекте.

3.5. В случае проведения на территории города Ростова-на-Дону общественно-значимых мероприятий (съезды, конференции, митинги, демонстрации, шествия, приезд официальных делегаций и т.д.), Администрация города вправе принять решение об ограничении сроков или приостановлении производства работ по прокладке подземных инженерных сетей в определенной части города.

4. Выполнение работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей

4.1. Работы осуществляются в технологической последовательности, в соответствии с календарным планом, с максимально возможным совмещением отдельных видов работ при постоянном строительном контроле заказчика.

4.2. Земляные работы производятся после геодезической разбивки трассы инженерной сети, определения границ разработки траншеи и установки указателей о наличии на данном участке трасс подземных инженерных сетей.

4.3. До начала работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей, исполнитель работ обязан:

- оградить место разрытия барьерами стандартного типа, окрашенными в яркие тона;
- в темное время суток обеспечить освещение ограждения сигнальными лампами красного цвета;
- обеспечить установку дорожных знаков и указателей стандартного типа;
- выставить информационный щит с указанием наименования лица, выполняющего работы, номерами телефонов и фамилиями руководителя и ответственного лица, вида и сроков начала и окончания работ.

Ответственный за производство работ обеспечивает надлежащее содержание ограждений, дорожных знаков, указателей, информационного щита и освещения на весь период работ.

Информация об изменениях: *Пункт 4.4 изменен с 1 апреля 2020 г. - [Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 31 марта 2020 г. N 296](#)*
[См. предыдущую редакцию](#)

4.4. При производстве работ на газоне, плодородный слой земли должен быть снят и вывезен в место, согласованное с МКУ "УБ района", для дальнейшего использования при благоустройстве территории после выполнения работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей.

Благоустроенные газоны и объекты озеленения предъявляются для комиссионной сдачи представителю МКУ "УБ района".

Информация об изменениях: *Пункт 4.5 изменен с 1 апреля 2020 г. - [Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 31 марта 2020 г. N 296](#)*
[См. предыдущую редакцию](#)

4.5. В зоне производства работ не допускается засыпка грунтом корневых шеек и

стволов деревьев и кустарников, растущих за пределами охранной зоны инженерных сетей.

При необходимости сноса зеленых насаждений и (или) повреждения их корневой системы, возникшей в рамках выполнения работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей, Заказчик получает разрешение в МКУ "УБ района" на уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений в [Порядке](#) сноса, обрезки и пересадки зеленых насаждений, утвержденном [решением](#) Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.02.2012 N 239 "О принятии "Правил охраны зеленых насаждений в городе Ростове-на-Дону".

Информация об изменениях: *Пункт 4.6 изменен с 1 апреля 2020 г. - [Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 31 марта 2020 г. N 296](#)*
[См. предыдущую редакцию](#)

4.6. При выполнении работ по прокладке подземных инженерных сетей на территории, имеющей усовершенствованное покрытие, Заказчик производит разборку асфальтобетонного покрытия, как правило - дорожными фрезами, с передачей фрезерованного асфальтобетонного лома (ФАЛ) МКУ "УБ района" для выполнения работ по благоустройству дорог с грунтовым типом покрытия.

4.7. Разработка грунта в траншеях, в случае пересечения ими различных подземных инженерных сетей, допускается лишь в присутствии представителей владельцев вскрываемых подземных инженерных сетей.

Информация об изменениях: *Пункт 4.8 изменен с 1 апреля 2020 г. - [Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 31 марта 2020 г. N 296](#)*
[См. предыдущую редакцию](#)

4.8. В случае повреждения смежных или пересекаемых подземных инженерных сетей, их восстановление производится силами и за счет исполнителя производимых работ, в сроки и с условиями, согласованными с владельцем поврежденных инженерных сетей.

В случае повреждения существующих подземных инженерных сетей, составляется акт с участием представителя владельца подземной инженерной сети, эксплуатирующей организации, администрации района и МКУ "УБ района", выдавшего разрешение на выполнение работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей. В случае, если представитель Заказчика или исполнитель, производивший работы, приведшие к повреждению существующих подземных инженерных сетей, отказались от подписи, в акте делается отметка об отказе от подписи, заверенная иными лицами, участвующими в составлении акта.

Информация об изменениях: *Пункт 4.9 изменен с 1 апреля 2020 г. - [Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 31 марта 2020 г. N 296](#)*
[См. предыдущую редакцию](#)

4.9. При обнаружении подземных инженерных сетей, не указанных на топографической основе проекта, исполнитель работ немедленно прекращает работу и ставит в известность представителей проектной организации, МКУ "УБ района", выдавшее разрешение на производство работ и владельца обнаруженной подземной инженерной сети, для составления акта и принятия коллегиального решения. Если в результате выявляется необходимость изменения проектного положения сети, проектная организация вносит изменения в проектную документацию, которая подлежит согласованию в установленном порядке, а затем повторно представляется в МКУ "УБ района" для получения разрешения на плановое выполнение работ.

4.10. Качество скрываемых работ по монтажу подземных инженерных сетей при плановом выполнении работ, фиксируется актами скрытых работ, подписанных представителем Заказчика и представителем авторского надзора.

4.11. Качество восстановления подземной инженерной сети при аварийном выполнении работ подтверждается актом приемки-сдачи восстановленной подземной инженерной сети, подписанным представителем Заказчика и представителем организации, эксплуатирующей эти инженерные сети, осуществляющим технический надзор.

4.12. Обратная засыпка траншеи, либо котлована песком в месте выполнения аварийных работ осуществляется организацией, выполнявшей ремонт подземной инженерной сети.

Обратная засыпка траншеи на пересечениях с проезжими частями дорог и тротуарами, производится на всю ее глубину песчаным грунтом, отсевом щебня, либо аналогичным местным материалом, с послойным уплотнением.

Информация об изменениях: *Пункт 4.13 изменен с 1 апреля 2020 г. - [Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 31 марта 2020 г. N 296](#)*
[См. предыдущую редакцию](#)

4.13. При производстве работ на проезжей части дорог, внутриквартальных проездах и тротуарах, засыпка траншей и восстановление конструкции дорожной одежды выполняются под контролем МКУ "УБ района", а на газонах и объектах озеленения - под контролем МКУ "УБ района".

4.14. В местах пересечения с существующими инженерными сетями засыпка траншеи производится в присутствии представителей владельцев этих сетей. Лицо, ответственное за производство работ, должно своевременно известить владельцев указанных подземных инженерных сетей о времени начала засыпки траншеи. Подрядная организация, в процессе работ и до засыпки траншеи обязана выполнить исполнительную геодезическую съемку проложенной подземной инженерной сети.

4.15. Владельцы подземных инженерных сетей несут ответственность за их техническое состояние, а так же за техническое состояние дорожных и тротуарных покрытий, объектов благоустройства в охранных зонах своих подземных инженерных сетей, в течение всего периода их эксплуатации. При обнаружении дефектов конструкции дорожного покрытия, связанных с эксплуатацией подземных инженерных сетей, организация, эксплуатирующая данные сети, обязана в пятидневный срок принять меры к их устранению.

При обнаружении провалов над подземными инженерными сетями, организация, эксплуатирующая данные сети, обязана незамедлительно принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей на участке провала.

Информация об изменениях: *Пункт 4.16 изменен с 1 апреля 2020 г. - [Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 31 марта 2020 г. N 296](#)*
[См. предыдущую редакцию](#)

4.16. При аварийных работах на подземных инженерных сетях, ликвидация которых требует немедленного разрытия проезжей части дорог и тротуаров, необходимо:

- Заказчику направить сообщения в оперативно-информационный диспетчерский центр "05" Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, МКУ "УБ района", организациям, эксплуатирующим подземные инженерные сети (в месте аварии), о начале работ по устранению повреждений в подземных инженерных сетях;

- оперативно-информационному диспетчерскому центру "05" Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону" в случае если аварийные работы требуют полного или частичного закрытия движения транспорта, незамедлительно, после получения сообщения Заказчика о начале аварийных работ, уведомить органы ГИБДД о месте аварии на подземных инженерных сетях в целях оперативного обеспечения безопасности дорожного движения.

- Заказчику, не прекращая начатые работы, не позднее одного рабочего дня, согласовать в ГИБДД города и МКУ "УБ района" схему организации движения городского транспорта и пешеходов;

- лицу, ответственному за производство работ, иметь при себе служебное удостоверение.

Информация об изменениях: *Пункт 4.17 изменен с 1 апреля 2020 г. - [Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 31 марта 2020 г. N 296](#)*
[См. предыдущую редакцию](#)

4.17. Окончанием работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей

является благоустройство территории в зоне выполненных работ. Благоустройство территории подтверждается справкой, выданной МКУ "УБ района" владельцу подземной инженерной сети о благоустройстве территории после выполнения работ по прокладке, ремонту подземной инженерной сети (согласно [приложению 3](#) к настоящему Порядку). Основанием для выдачи справки является акт приемки-сдачи выполненных работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей, подписанный представителями Заказчика и Подрядчика, МКУ "УБ района" (в случае, если работы велись на озелененной территории), а так же справка специализированной организации о сборе, вывозе, утилизации или переработке грунта и строительных отходов.

Заместитель главы
(по социальным вопросам),
и.о.управляющего делами
Администрации города

В.В. Леденева

Информация об изменениях: Приложение 1 изменено с 1 апреля 2020 г. -
[Постановление](#) Администрации г. Ростова-на-Дону от 31 марта 2020 г. N 296
[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение 1
к "Организационно-правовому порядку прокладки
и ремонта подземных инженерных сетей
и благоустройства территории после выполнения
работ по прокладке, ремонту подземных
инженерных сетей в городе Ростове-на-Дону"
(с изменениями от 31 марта 2020 г.)

Муниципальное казенное учреждение
"Управление благоустройства _____ района"
г. Ростова-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, ул. _____ тел. _____
(индекс) _____
(адрес) _____

Разрешение N _____

на _____ выполнение работ по _____ подземных инженерных сетей
(плановое, аварийное) (прокладке, ремонту)

Выдано: _____
(наименование лица - заказчика работ)

Объект _____
(наименование подземной инженерной сети, адрес, объем работ)

Сроки производства работ: с "____" _____ 20__ г. до "____" _____ 20__ г.

Дата выдачи: "____" _____ 20__ г.

_____/_____
(должность) штамп подпись (Ф.И.О.)

Продлено: с "____" _____ 20__ г. до "____" _____ 20__ г.

_____/_____
(должность) штамп подпись (Ф.И.О.)

"____" _____ 20__ г.

Начальник управления документационного
обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону

Д.К. Денисенко

Информация об изменениях: Приложение 2 изменено с 1 апреля 2020 г. -
[Постановление](#) Администрации г. Ростова-на-Дону от 31 марта 2020 г. N 296
[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение 2
к "Организационно-правовому порядку прокладки
и ремонта подземных инженерных сетей
и благоустройства территории после выполнения
работ по прокладке, ремонту подземных
инженерных сетей в городе Ростове-на-Дону"
(с изменениями от 31 марта 2020 г.)

Принято "___" _____ 20__ г., _____ час. _____ мин.
(дата, часов, минут)

Директору МКУ УБ _____ района
г. Ростова-на-Дону

от _____
(данные заявителя)

Заявление

Прошу выдать разрешение на _____ выполнение работ по
(плановое, аварийное)

(наименование вида работ и подземной инженерной сети)

на _____ земельном _____ участке _____ по адресу:

Работы будут производиться _____ способом.
(подрядным, хозяйственным)

Исполнитель _____
(наименование лица, выполняющего работы)

Период работ: с "___" _____ 20__ г. до "___" _____ 20__ г.

Приложение: документация (согласно описи) на _____ листах.

м.п.

_____/_____/_____
подпись, _____ ФИО
"___" _____ 20__ г. _____/_____/_____
подпись, _____ ФИО

Начальник управления документационного
обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону

Д.К. Денисенко

Информация об изменениях: Приложение 3 изменено с 1 апреля 2020 г. -
[Постановление](#) Администрации г. Ростова-на-Дону от 31 марта 2020 г. N 296
[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение 3
к "Организационно-правовому порядку прокладки
и ремонта подземных инженерных сетей
и благоустройства территории после выполнения
работ по прокладке, ремонту подземных
инженерных сетей в городе Ростове-на-Дону"
(с изменениями от 31 марта 2020 г.)

Угловой штамп
МКУ УБ _____ района

Справка о благоустройстве территории
после _____ выполнения
(планового, аварийного)
работ по _____ подземной
(прокладке, ремонту)
инженерной сети
Выдана _____
(Юр. (физ.) лицо, ИП, получившее разрешение
на выполнение работ)
на основании разрешения N _____ от __.__.20__г.

(наименование лица, выполнившего благоустройство территории)
после выполнения работ _____
(наименование работ (прокладка, ремонт) и подземной инженерной сети)
по адресу: _____,
(адрес места выполненных работ)
территория благоустроена, выполнены работы по обратной засыпке
траншеи (й), котлована, восстановлению конструкции дорожной одежды,
газона _____.
(иной озелененной территории)
Справка выдана для предоставления в

(наименование службы, организации)

Директор

м.п.

(Ф.И.О)

Начальник управления документационного
обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону

Д.К. Денисенко