



ГЕОИНДУСТРИЯ

изыскания ■ проектирование ■ производство

ПРОЕКТНО – ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ
И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
ООО «ГеоИндустрия»

Свидетельство № П.037.61.1113.062016 от 22 июня 2016 г

*Заказчик – Некоммерческая организация «Ростовский областной фонд
содействия капитальному ремонту»*

**Капитальный ремонт многоквартирного дома
по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, 125/200: усиление грунтов оснований
фундаментов и несущих конструкций**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального
строительства.**

24П-2020-СМ

Том 11

2020



ГЕОИНДУСТРИЯ

изыскания ■ проектирование ■ производства

ПРОЕКТНО – ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ
И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
ООО «ГеоИндустрия»

Свидетельство № П.037.61.1113.062016 от 22 июня 2016 г

Заказчик – Некоммерческая организация «Ростовский областной фонд
содействия капитальному ремонту»

**Капитальный ремонт многоквартирного дома
по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, 125/200: усиление грунтов оснований
фундаментов и несущих конструкций**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального
строительства.

24П-2020-СМ

Том 11

Директор



Е. А. Корсунская

2020

Пояснительная записка

к сметной документации по объекту: Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 125/200: усиление грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций.

Сметная стоимость строительных работ определена в базовых ценах 2001 г. по НБ «ГЭСН 2001 «ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)».

Сметная документация составлена в соответствии с «Методическими указаниями по определению стоимости строительства на территории РФ «МДС 81-35.2004», введенных в действие Госстроем России от 05.03.2004 г.

В локальных сметах приняты величины накладных расходов и сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ от ФОТ на основании приложения № 3 МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» и приложения № 3 МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» (НР*0,9, СП*0,85).

При пересчете в текущие цены использованы индексы к стоимости к СМР на 3-й квартал 2020 г. (многоквартирные кирпичные жилые дома) - $k=9,19$

Заказчик: Директор НКО "Фонд капитального ремонта"

Крюков В. А.

«Утвержден» «___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме

118 952.01 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

«___» _____ 20__ г. (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 125/200: усиление грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций

Составлен в ценах по состоянию на 3-ий квартал 2020 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1.	Подготовка площадок (территории) капитального ремонта					
		затрат нет					
	Глава 2.	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА					
1.	02-01-01	Усиление строительных конструкций	2439.74				2 439.74
2.	02-01-02	Усиление грунтов оснований фундаментов	8009.11				8 009.11
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	10448.85				10 448.85

[illegible]

	ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ 3 кв. 2020 г.				
Письмо № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020г	Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 г. (Многоквартирные жилые кирпичные дома k=9,28)				
				98 904.66	98 904.66
Письмо Заказчика № 17923 от 3.11.2020г.	Утилизация строительного мусора (192,7+146,5=339,2) 339,2*785,45/1,2/1000=222,02				
				222.02	222.02
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				
				98 904.66	99 126.68
Федеральный закон от 03.08.18 № 303-ФЗ	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) (%=20)				
				19 780.93	19 825.33
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС				
				118 685.59	118 952.01

Руководитель проектной организации

Директор ООО "ГеоИндустрия"

Корсунская Е.А.



(Handwritten signature)

Главный инженер проекта

Шевцов А.В.

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник

(наименование)

отдела

(подпись, Ф.И.О.)

Заказчик Директор НКО "Фонд капитального ремонта"

Крюков В. А.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева 125/200: усиление грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Усиление несущих конструкций многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 125/200.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2439,742 тыс. руб.

Средства на оплату труда 408,203 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 42836,2982 чел. час

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Усиление строительных конструкций										
Литер А										
Лист 1										
1	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	49.7	13,25 13,25		659	659		1.5525	77.1593

2	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,497 49,7 / 100	347,38 97,55	17,33 0,19	173	48	9	9.1597	4.5524
3	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,49749,7 / 100	653,7 119,85	22,65 0,38	325	60	11	13.2136	6.5672
4	ТССЦ-113-0246	Эмаль ПФ-115 серая (т)	-0.0189	13039.04		-246				
5	ТССЦ-113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т)	0.0189	20134.65		381				
Инъецирование трещин, ремонт балконных плит (лист4)										
6	ТЕР53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича (1 м изолируемой стены) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	325	482,32 183,68	195,02	156754	59696	63382	20.25	6581.25
7	ТССЦ-113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГЮЖ-10 (т)	-1.625	19398.41		-31522				
8	ТССЦ-402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 (м3)	-0.325	466.59		-152				

9	ТССЦ-402-0200	Смесь сухая ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600" (кг)	2756	15.09	41588				
10	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	6.24	13,25 13,25	83	83		1.5525	9.6876
11	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	6.24	2,09 1,47	13	9	4	0.1725	1.0764
12	ТЕР62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (100 м2 промытой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,0624 6,24 / 100	80,3 71,22	5	4		8.97	0.5597
13	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,0624 6,24 / 100	2031,36 1176,23	127	73	7 3	122.268	7.6295

14	ТССЦ-402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 (м3)	-0.1179	391.61									
15	ТССЦ-402-0199	Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500" (кг)	225	11.73				2639					
Усиление перемычек ПРм1-5шт, ПРм2-9шт лист7													
16	ТЕР53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен (100 м стоек) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПРприл.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,2054 (1,58*(4+9)) / 100	1257,7 939,26	18,26	258	193	4	116.1	23.8469			
17	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПРприл.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,3491 (1,96*4+0,44*2+2,91*9) / 100	2646,33 2287,94	358,39 156,74	924	799	125 55	282,81	98.729			
18	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПРприл.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,3552 (2,1*5+2,78*9) / 100	347,38 97,55	17,33 0,19	123	35	6	9.1597	3.2535			

19	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огурунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,3552 35,52 / 100	653,7 119,85	22,65 0,38	232	43	8	13.2136	4.6935
20	ТССЦ-113-0246	Эмаль ПФ-115 серая (т)	-0.0135	13039.04		-176				
21	ТССЦ-113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т)	0.0135	20134.65		272				
22	ТЕР53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (1 т металлоконструкций перемычек) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,9753 (57,9*5+76,2*9)/100 0	11958,9 2149,8	100,32 7,1	11664	2097	98 7	248.82	242.6741
23	ТССЦ-201-0761	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т (т)	-1.014	8402.63		-8520				
24	ТССЦ-101-1646	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 (т)	0.8894	5063.03		4503				
25	ТССЦ-101-1395	Шпильки оцинкованные стальные диаметром 16 мм длиной 200 мм (т)	0.0533	14782.74		788				
26	ТССЦ-101-0131	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 16-18 мм (т)	0.0066	22916.04		151				
27	ТССЦ-101-3775	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм (т)	0.026	5611.93		146				

28	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (до толщины 50мм) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 9 табл. 3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,254 (1,3*5+2,1*9) / 100	9516,49 2057,82	94,56 35,55	2417	523	24 9	224.1637	56.9376
29	ТССЦ-101-3882	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 10x10 мм (м2)	45.81	25.51		1169				
30	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2)	-45.81	25.09		-1149				
31	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 9 табл. 3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,0784 (1,96*4) / 100	135482,88 2827,6	1297,97 44,55	10622	222	102 3	323.5237	25.3643

32	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,15; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,0088 (0,44*2)/100	138881,94 3257,73	1400,34 44,55	1222	29	12	372.738	3.2801
33	ТССЦ-203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более (м2)	-0.88	1200.85		-1057				
34	ТССЦ-203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 (м2)	0.88	2289.83		2015				
35	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) (Приказ от 04.08.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2019 № 507/пр прил.3 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,15; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,2619 (2,91*9)/100	98195,57 2248,81	1033,61 16,71	25717	589	271 4	257.301	67.3871
36	ТССЦ-203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 (м2)	-26.19	856.97		-22444				

37	ТССЦ-203-1071	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (м2)	26.19	994.32		26041				
38	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,224 (1,24*4+0,44*2+1,84 *9) / 100	4671,53 311,79	26,78 1,01	1046	70	6	36.5527	8.1878
39	ТССЦ-101-2908	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм (м)	22.4	236.56		5299				
40	ТЕР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР-прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,224 22,4 / 100	2063,95 529,85	8,93 1,62	462	119	2	62.115	13.9138
41	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т)	-0.0412	7840		-323				
42	ТССЦ-101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м)	22.4	82.54		1849				

43	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (оконные откосы и стены внутри здания) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,1904 19,04 / 100	1823,71 663,8	25,61 0,51	347	126	5	74.0025	14.0901
Усиление стен лестничных клеток ЛБ,Л7 лист 9-10										
44	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,734 (36,7-2) / 100	267 267		196	196		34.23	25.1248
45	ТЕР46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами (1 т) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	3,0288	9183,54 2629,98	199,05 15,39	27815	7966	603 47	304.395	921.9516
46	ТССЦ-103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (м)	-34.23	26.63		-912				
47	ТССЦ-204-0015	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм (т)	-1.424	4192.3		-5970				
48	ТССЦ-101-1871	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп (т)	-1.454	5537.69		-8052				
49	ТССЦ-101-3768	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм (т)	0,8286 (0,3087+0,062+0,028+0,0032+0,0224)*2	6245.11		5175				

50	ТССЦ-101-5187	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 100-100 мм (т)	0,9036 (0,1+0,3358+0,016)* 2	4738,99		4282						
51	ТССЦ-101-3686	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (т)	0,8256 (0,1424+0,2704)*2	4243,39		3503						
52	ТССЦ-101-3688	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс (т)	0,0942 0,0471*2	4156,8		392						
53	ТССЦ-101-5194	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 16х16 мм (т)	0,2656 +(74,4+52+6,4)*2/10 00	5143,96		1366						
54	ТССЦ-101-3777	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм (т)	0,0672 (23,2+10,4)*2/1000	5595,79		376						
55	ТССЦ-204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (т)	0,044 22*2/1000	5933,94		261						
56	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,9628 (48,14*2) / 100	347,38 97,55	17,33 0,19	334	94	17	9.1597		8.819	
57	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,9628 96,28 / 100	653,7 119,85	22,65 0,38	629	115	22	13.2136		12.7221	
58	ТССЦ-113-0246	Эмаль ПФ-115 серая (т)	-0.0366	13039.04		-477						

59	ТССЦ-113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т)	0.0366	20134.65		737				
60	ТЕР61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР-прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1,1 (55*2) / 100	3867,54 954,72	17,19	4254	1050	19	122,4	134,64
61	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2)	-121	25,09		-3036				
62	ТССЦ-405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3 (т)	-0,275	539,46		-148				
63	ТССЦ-101-6031	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2)	121	19,87		2404				
64	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР-прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1,1 (55*2) / 100	2031,36 1176,23	113,31 46,44	2234	1294	125 51	122,268	134,4948
Усиление стен подвала лист 11										
65	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР-прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	5,7304 573,04 / 100	267 267		1530	1530		34,23	196,1516

66	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	573.04	13,25 13,25	7593	7593		1.5525	889.6446
67	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	573.04	2,09 1,47	843	1198	0.62	0.1725	98.8494
68	ТЕР61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	5,7304 573,04 / 100	3640,76 731,95	4194	20863	13.18	93.84	537.7407
69	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2)	-630.34	25.09		-15815			
70	ТССЦ-101-3890	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм (м2)	630.34	33.03		20820			

71	ТЕР06-01-067-02	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	5,7304 573,04 / 100	9012,48 1929,6	5963,36 787,24	51645	11057	34172 4511	200,583	1149,4208
72	ТССЦ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 (т)	-6,303	480,57		-3029				
73	ТССЦ-411-0001	Вода (м3)	-11,46	4,82		-55				
74	ТССЦ-408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	-33,52	49,84		-1671				
75	ТЕР06-01-067-03	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 (до толщины 50мм) (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	5,7304 573,04 / 100	5182,22 803,47	3001,39 431,78	29696	4604	17199 2474	83,5242	478,6271
76	ТССЦ-411-0001	Вода (м3)	-17,19	4,82		-83				
77	ТССЦ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 (т)	-12,72	480,57		-6113				
78	ТССЦ-408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	-32,66	49,84		-1628				

79	ТССЦ-401-0089	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) (м3)	29,2434 573,4*0,05*1,02	674,13	19714				
Ремонт фасада (лист 4)									
80	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25;	35,7 3570 / 100	809,11 432,22	7,61	28885	15430	272	50,025 1785,8925
81	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл. 3 п. 10. 1 Производится ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)	2781,5	1,6 1,13	0,47	4450	3143	1307	0,1322 367,7143
82	ТЕР62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (100 м2 промывкой поверхности) (прил. 10 табл. 3 п. 10. 1 Производится ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)	27,815 2781,5 / 100	63,68 54,6		1771	1519		6,877 191,2838

83	ТЕРp61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) <i>Методика от 04.08.2020г. №421/ПР-прил. 10 табл. 3 п. 10. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)</i>	27,815 2781,5 / 100	3640,76 731,95	13,18	101268	20359	367	93,84	2610,1596
84	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2)	-3060	25,09		-76775				
85	ТССЦ-405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3 (т)	-6,954	539,46		-3751				
86	ТССЦ-101-6031	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50x50 мм (м2)	3060	19,87		60802				
87	ТССЦ-101-3911	Дюбели для пристрелки стальные (10 шт.)	1112,4 11124 / 10	25,85		28756				
88	ТССЦ-101-0782	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	0,033372 3/1000*11124/1000	5289,48		177				
89	ТЕРp62-16-4	Окрашивание водозумульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (откосы) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(Методика от 04.08.2020г. №421/ПР-прил. 10 табл. 3 п. 10. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)</i>	1,503 150,3 / 100	1765,14 294,1	9,55 1,55	2653	442	14 2	34,04	51,1621

90	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил. 10 табл.3 п.10.1/Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)	27,815 2781,5/100	1738,03 901,77	94,42 38,7	48343	25083	2626 1076	93.7388	2607.3447
91	ТЕР15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) (100 м2 отделяваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил. 10 табл.3 п.10.1/Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)	27,815 2781,5/100	8787,52 812,21	49,65	244425	22592	1381	77.353	2151.5737
92	ТССЦ-402-0067	Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) (т)	-8.345	24461.57		-204132				
93	ТССЦ-402-0385	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 60 "камышковая", зерно 1,5 мм (белая) (кг)	8345	25.92		216302				

94	ТЕР15-04-013-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная (100 м2 фасада) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл.3 п.10.1 Производством ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)	27,815 2781,5 / 100	506,44 165,06	15,55	14087	4591	433	18,8853	525,2946
95	ТССЦ-101-1841	Краски силикатные зеленая и красная (т)	-1,252	3006,5		-3764				
96	ТССЦ-113-0368	Стекло жидкое калийное (т)	-1,48	2735,81		-4049				
97	ТССЦ-113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГЖК-10 (т)	-0,064	19398,41		-1241				
98	ТССЦ-101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (л)	556,3 2781,5*0,2	21,23		11810				
99	ТССЦ-101-4986	Краска силикатная фасадная CERESIT СТ 54 (база) (л)	890,08 2781,5*0,16*2	58,44		52016				
100	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (цоколь) (100 м2) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл.3 п.10.1 Производством ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,569 56,9 / 100	204,7 204,7		116	116		26,243	14,9323

101	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл.3 п.10. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	56.9	10,16 10,16	578	578	1.1902	67.7224
102	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл.3 п.10. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	56.9	1,6 1,13	64	91	0.1322	7.5222
103	ТЕР62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (100 м2 промытой поверхности) Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,569 56,9 / 100	63,68 54,6	31	36	6.877	3.913

[illegible]

Литер Б

Лист 1

109	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР-прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,198 19,8 / 100	267 267		53	53		34.23	6.7775
110	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР-прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	19.8	13,25 13,25		262	262		1.5525	30.7395
111	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР-прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	19.8	2,09 1,47	0.62	41	29	12	0.1725	3.4155
112	ТЕР06-01-067-02	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР-прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,198 19,8 / 100	9012,48 1929,6	5963,36 787,24	1784	382	1181 156	200.583	39.7154
113	ТССЦ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 (т)	-0.2178	480.57		-105				
114	ТССЦ-411-0001	Вода (м3)	-0.396	4.82		-2				

115	ТССЦ-408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	-1.158	49.84		-58			
116	ТЕР06-01-067-03	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 (до толщины 50мм) (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5) ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	0,198 19,8/100	5182,22 803,47	3001,39 431,78	1026	159	594 85	83.5242 16.5378
117	ТССЦ-411-0001	Вода (м3)	-0.594	4.82		-3			
118	ТССЦ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 (т)	-0.4396	480.57		-211			
119	ТССЦ-408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	-1.129	49.84		-56			
120	ТССЦ-401-0089	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) (м3)	1,0098 19,8*0,05*1,02	674.13		681			
Инъецирование трещин, ремонт балконных плит (лист5)									
121	ТЕР53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича (1 м изолируемой стены) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	90	482,32 183,68	195.02	43409	16531	17552	20.25 1822.5
122	ТССЦ-113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГЖК-10 (т)	-0.45	19398.41		-8729			
123	ТССЦ-402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 (м3)	-0.09	466.59		-42			

124	ТССЦ-402-0200	Смесь сухая ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600" (кг)	668	15.09		10080				
125	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	17.6	13,25 13,25		233	233		1.5625	27.324
126	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	17.6	2,09 1,47	0.62	37	26	11	0.1725	3.036
127	ТЕР62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (100 м2 промытой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,176 17,6 / 100	80,3 71,22		14	13		8.97	1.5787
128	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,176 17,6 / 100	2031,36 1176,23	113,31 46,44	358	207	208	122,268	21.5192
129	ТССЦ-402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 (м3)	-0.3326	391.61		-130				

130	ТССЦ-402-0199	Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500" (кг)	633	11.73	7425				
Усиление переемычек ПРм1-2шт, ПРм2-7шт лист7									
131	ТЕР53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен (100 м стоек) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПРприл.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,1422 (1,58*(2+7)) / 100	1257,7 939,26	179	134	3	116.1	16.5094
132	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПРприл.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,2429 (1,96*2+2,91*7) / 100	2646,33 2287,94	643	556	87 38	282.81	68.6945
133	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПРприл.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,2366 (2,1*2+2,78*7) / 100	347,38 97,55	82	23	4	9.1597	2.1672
134	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПРприл.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,2366 23,66 / 100	653,7 119,85	155	22,65 0,38	28	5	13.2136 3.1263
135	ТССЦ-113-0246	Эмаль ПФ-115 серая (т)	-0.009	13039.04	-117				

136	ТССЦ-113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т)	0.009	20134.65		181				
137	ТЕР53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (1 т металлоконструкций перемычек) Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 9 табл. 3 п. 9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,6492 (57,9*2+76,2*7)/100 0	11958,9 2149,8	100,32 7,1	7764	1396	65 5	248,82	161.5339
138	ТССЦ-201-0761	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т (т)	-0.6752	8402.63		-5673				
139	ТССЦ-101-1646	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 (т)	0.5924	5063.03		2999				
140	ТССЦ-101-1395	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 200 мм (т)	0.03526	14782.74		521				
141	ТССЦ-101-0131	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 16-18 мм (т)	0.00434	22916.04		99				
142	ТССЦ-101-3775	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм (т)	0.0172	5611.93		97				
143	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (до толщины 50мм) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п. 58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 9 табл. 3 п. 9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) МАТ=1,67 к расх.)	0,173 (1,3*2+2,1*7) / 100	9516,49 2057,82	94,56 35,55	1646	356	16 6	224.1637	38.7803
144	ТССЦ-101-3882	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 10x10 мм (м2)	31.2	25.51		796				
145	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2)	-31.2	25.09		-783				

146	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,0392 (1,96*2) / 100	135482,88 2827,6	1297,97 44,55	5311	111	51 2	323.5237	12.6821
147	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,2037 (2,91*7) / 100	98195,57 2248,81	1033,61 16,71	20002	458	211 3	257.301	52.4122
148	ТССЦ-203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 (м2)	-20.37	856.97		-17456				
149	ТССЦ-203-1071	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (м2)	20.37	994.32		20254				

150	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР-прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расчистки ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,1536 (1,24*2+1,84*7)/ 100	4671,53 311,79	26,78 1,01	718	48	4	36.5527	5.6145
151	ТССЦ-101-2908	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм (м)	15,36	236,56		3634				
152	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР-прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расчистки ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,1536 15,36 / 100	2063,95 529,85	8,93 1,62	317	81	1	62.115	9.5409
153	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т)	-0.0283	7840		-222				
154	ТССЦ-101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м)	15,36	82,54		1268				

155	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилцетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен (оконные откосы и стены внутри здания) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,1314 13,14 / 100	1823,71 663,8	25,61 0,51	240	87	3	74.0025	9.7239
Усиление стен подвала лист 11										
156	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	6,2897 628,97 / 100	267 267		1679	1679		34.23	215.2964
157	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	628.97	13,25 13,25		8334	8334		1.5525	976.4759
158	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	628.97	2,09 1,47	0.62	1315	925	390	0.1725	108.4973

159	ТЕР61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР-прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5/1,15)	6,2897 628,97 / 100	3640,76 731,95	13.18	22899	4604	83	93.84	590.2254
160	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2)	-691.9	25.09		-17360				
161	ТССЦ-101-3890	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2)	691.9	33.03		22853				
162	ТЕР06-01-067-02	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР-прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5/1,15; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	6,2897 628,97 / 100	9012,48 1929,6	5963,36 787,24	56686	12137	37508 4952	200.583	1261.6069
163	ТССЦ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 (т)	-6.919	480.57		-3325				
164	ТССЦ-411-0001	Вода (м3)	-12.58	4.82		-61				
165	ТССЦ-408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	-36.79	49.84		-1834				

166	ТЕР06-01-067-03	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 (до толщины 50мм) (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 9 табл. 3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	6,2897 628,97 / 100	5182,22 803,47	3001,39 431,78	32595	5054	18878 2716	83,5242	525,3422
167	ТССЦ-411-0001	Вода (м3)	-18,87	4,82		-91				
168	ТССЦ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 (т)	-13,96	480,57		-6709				
169	ТССЦ-408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	-35,85	49,84		-1787				
170	ТССЦ-401-0089	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) (м3)	32,07747 628,97*0,05*1,02	674,13		21624				
Ремонт фасада лист 5										
171	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;	22,73 2273 / 100	809,11 432,22	7,61	18391	9824	173	50,025	1137,0683

172	ТЕРp53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(Карниз) (1 м3 кладки) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельные конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0.5	933,95 326,4	33,14 6,68	467	163	17 3	40.6985	20.3493
173	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельные конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1682.7	1,6 1,13	0,47	2692	1901	791	0.1322	222.4529
174	ТЕРp62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (100 м2 промытой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельные конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	16,827 1682,7 / 100	63,68 54,6		1072	919		6,877	115,7193

175	ТЕР61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПРприл.10 табл.3 п.10.1Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)	16,827 1682,7 / 100	3640,76 731,95	13,18	61263	12317	222	93,84	1579,0457
176	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2)	-1851	25,09		-46442				
177	ТССЦ-405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3 (т)	-4,207	539,46		-2270				
178	ТССЦ-101-6031	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2)	1851	19,87		36779				
179	ТССЦ-101-3911	Дюбели для пристрелки стальные (10 шт.)	740,3 7403 / 10	25,85		19137				
180	ТССЦ-101-0782	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	0,022209 3/1000*7403/1000	5289,48		117				
181	ТЕР62-16-4	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчисткой старой краски более 35% (откосы) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПРприл.10 табл.3 п.10.1Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,623 62,3 / 100	1765,14 294,1	9,55 1,55	1100	183	6 1	34,04	21,2089

182	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл.3 п.10.1/Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, в целом объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	16,827 1682,7 / 100	1738,03 901,77	94,42 38,7	29246	15174	1589 651	93.7388	1577.3428
183	ТЕР15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) (100 м2 отделываемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл.3 п.10.1/Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, в целом объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	16,827 1682,7 / 100	8787,52 812,21	49,65	147868	13667	835	77.353	1301.6189
184	ТССЦ-402-0067	Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) (т)	-5,048	24461.57		-123482				
185	ТССЦ-402-0385	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 60 "камышковая", зерно 1,5 мм (белая) (кг)	5048	25.92		130844				

186	ТЕР15-04-013-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная (100 м2 фасада) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл.3 п.10. Производятся ремонтно-строительных работ, осуществляются в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, элементов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	16,827 1682,7 / 100	506,44 165,06	15,55	8522	2777	262	18,8853	317,7829
187	ТССЦ-101-1841	Краски силикатные зеленая и красная (т)	-0,7572	3006,5		-2277				
188	ТССЦ-113-0368	Стекло жидкое калийное (т)	-0,8952	2735,81		-2449				
189	ТССЦ-113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГЮЖ-10 (т)	-0,0387	19398,41		-751				
190	ТССЦ-101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (л)	336,54 1682,7*0,2	21,23		7145				
191	ТССЦ-101-4986	Краска силикатная фасадная CERESIT СТ 54 (база) (л)	538,464 1682,7*0,16*2	58,44		31468				
192	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (цоколь) (100 м2) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл.3 п.10. Производятся ремонтно-строительных работ, осуществляются в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, элементов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,562 56,2 / 100	204,7 204,7		115	115		26,243	14,7486

193	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетки (1 м2 очищаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл. 3 п.10.1Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельные конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	56.2	10,16 10,16	571	571	1.1902	66.8892
194	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл. 3 п.10.1Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельные конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	56.2	1,6 1,13	90	64	0.1322	7.4296
195	ТЕРп62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (100 м2 промытой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл. 3 п.10.1Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельные конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,562 56,2 / 100	63,68 54,6	36	31	6.877	3.8649

[illegible]

Литер Г

Лист 1

201	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 9 табл. 3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,086 8,6 / 100	267 267		23	23		34,23	2.9438
202	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхностей щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 9 табл. 3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8,6	13,25 13,25		114	114		1.5525	13.3515
203	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 9 табл. 3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8,6	2,09 1,47	0,62	18	13	5	0,1725	1,4835
204	ТЕР06-01-067-02	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 9 табл. 3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,086 8,6 / 100	9012,48 1929,6	5963,36 787,24	775	166	513 68	200,583	17,2501
205	ТССЦ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 (т)	-0,0946	480,57		-45				
206	ТССЦ-411-0001	Вода (м3)	-0,172	4,82		-1				

207	ТССЦ-408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	-0.5031	49.84		-25					
208	ТЕР06-01-067-03	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 (до толщины 50мм) (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5; ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	0,086 8,6 / 100	5182,22 803,47	3001,39 431,78	446	69	258 37	83.5242	7.1831	
209	ТССЦ-411-0001	Вода (м3)	-0.258	4.82		-1					
210	ТССЦ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 (т)	-0.1909	480.57		-92					
211	ТССЦ-408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	-0.4902	49.84		-24					
212	ТССЦ-401-0089	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) (м3)	0.4386 8,6*0,05*1,02	674.13		296					
Инъецирование трещин, ремонт балконных плит (лист6)											
213	ТЕР53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича (1 м изолируемой стены) Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	60	482,32 183,68	195,02	28939	11021	11701	20.25	1215	
214	ТССЦ-113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГЖК-10 (т)	-0.3	19398.41		-5820					

215	ТССЦ-402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 (м3)	-0.06	466.59		-28				
216	ТССЦ-402-0200	Смесь сухая ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600" (кг)	254	15.09		3833				
217	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	3.12	13.25 13.25		41	41		1.5525	4.8438
218	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	3.12	2.09 1.47	0.62	7	5	2	0.1725	0.5382
219	ТЕРп62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (100 м2 промытой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,0312 3,12 / 100	80,3 71,22		3	2		8.97	0.2799
220	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,0312 3,12 / 100	2031,36 1176,23	113,31 46,44	63	37	4 1	122.268	3.8148

221	ТССЦ-402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 (м3)	-0,059	391,61		-23				
222	ТССЦ-402-0199	Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500" (кг)	112	11,73		1314				
Усиление перемычек ПРм1-1шт, ПРм2-3 лист7										
223	ТЕР53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен (100 м стоек) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПРприл.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)5	0,0605 (1,58+1,13+2,1+1,24))/100	1257,7 939,26	18,26	76	57	1	116,1	7,0241
224	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПРприл.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,0937 (1,15+2,91+2,08+3,23)/100	2646,33 2287,94	358,39 156,74	248	214	34 15	282,81	26,4993
225	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПРприл.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,1044 (2,1+2,78*3)/100	347,38 97,55	17,33 0,19	36	10	2	9,1597	0,9563

226	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,1044 10,44 / 100	653,7 119,85	22,65 0,38	68	13	2	13.2136	1.3795
227	ТССЦ-113-0246	Эмаль ПФ-115 серая (т)	-0.004	13039.04		-52				
228	ТССЦ-113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т)	0.004	20134.65		81				
229	ТЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (1 т металлоконструкций перемычек) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,2865 (57,9**+76,2*3)/100 0	11958,9 2149,8	100,32 7,1	3426	616	29 2	248,82	71.2869
230	ТССЦ-201-0761	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т (т)	-0.298	8402.63		-2504				
231	ТССЦ-101-1646	Швеллеры № 16 сталь марки СтЗпс5 (т)	0.2614	5063.03		1323				
232	ТССЦ-101-1395	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 200 мм (т)	0.01558	14782.74		230				
233	ТССЦ-101-3775	Сталь листовая горячекатаная марки СтЗ толщиной 6,0 мм (т)	0.0076	5611.93		43				
234	ТССЦ-101-0131	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 16-18 мм (т)	0.00192	22916.04		44				

235	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (до толщины 50мм) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расщепления ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,076 (1,3+2,1*3)/100	9516,49 2057,82	94,56 35,55	723	156	7	224,1637	17,0364
236	ТССЦ-101-3882	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 10x10 мм (м2)	13,71	25,51		350				
237	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия (м2)	-13,71	25,09		-344				
238	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расщепления ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,0115 1,15/100	135482,88 2827,6	1297,97 44,55	1558	33	15 1	323,5237	3,7205
239	ТССЦ-203-0991	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (м2)	-1,15	1196,01		-1375				
240	ТССЦ-203-0990	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 (м2)	1,15	1339,36		1540				

241	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,0822 (2,91+2,08+3,23) / 100	98195,57 2248,81	1033,61 16,71	8072	185	85 1	257,301	21,1501
242	ТССЦ-203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 (м2)	-8,22	856,97		-7044				
243	ТССЦ-203-1070	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 (м2)	2,08	1099,4		2287				
244	ТССЦ-203-1071	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (м2)	2,91	994,32		2893				
245	ТССЦ-203-1033	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2 (м2)	3,23	1168,75		3775				

246	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР-прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,0585 5,85 / 100	4671,53 311,79	26,78 1,01	273	18	2	36.5527	2.1383
247	ТССЦ-101-2908	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм (м)	5.85	236.56		1384				
248	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР-прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,0585 5,85 / 100	2063,95 529,85	8,93 1,62	121	31	1	62.115	3.6337
249	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т)	-0.0108	7840		-85				
250	ТССЦ-101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м)	5.85	82.54		483				
251	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (оконные откосы и стены внутри здания) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР-прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,0556 5,56 / 100	1823,71 663,8	25,61 0,51	101	37	1	74.0025	4.1145

Усиление стен подвала лист 11

252	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛРприл.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	4,6253 462,53 / 100	267 267		1235		1235	34.23	158.324
253	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛРприл.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	462.53	13,25 13,25		6129		6129	1.5525	718.0778
254	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛРприл.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	462.53	2,09 1,47	0.62	967	287	680	0.1725	79.7864
255	ТЕР61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛРприл.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	4,6253 462,53 / 100	3640,76 731,95	13.18	16840	61	3385	93.84	434.0382
256	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2)	-508.78	25.09		-12765				
257	ТССЦ-101-3890	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм (м2)	508.78	33.03		16805				

258	ТЕР06-01-067-02	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5	4,6253 462,53 / 100	9012,48 1929,6	5963,36 787,24	41685	8925	27582 3641	200.583	927.7565
259	ТССЦ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 (т)	-5.088	480.57		-2445				
260	ТССЦ-411-0001	Вода (м3)	-9.251	4.82		-45				
261	ТССЦ-408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	-27.06	49.84		-1349				
262	ТЕР06-01-067-03	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 (до толщины 50мм) (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.9 табл.3 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5) ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	4,6253 462,53 / 100	5182,22 803,47	3001,39 431,78	23969	3716	13882 1997	83.5242	386.3245
263	ТССЦ-411-0001	Вода (м3)	-13.88	4.82		-67				
264	ТССЦ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 (т)	-10.27	480.57		-4935				
265	ТССЦ-408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	-26.36	49.84		-1314				
266	ТССЦ-401-0089	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) (м3)	23.58903 462,53*0,05*1,02	674.13		15902				

267	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)	13,54 1354 / 100	809,11 432,22	7,61	10955	5852	103	50,025	677,3385
268	ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(Карниз) (1 м3 кладки) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил. 10 табл.3 п.10.1Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,31	933,95 326,4	33,14 6,68	290	101	10 2	40,6985	12,6165
269	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил. 10 табл.3 п.10.1Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	907,2	1,6 1,13	0,47	1452	1026	426	0,1322	119,9318
270	ТЕРр62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (100 м2 промытой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил. 10 табл.3 п.10.1Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	9,072 907,2 / 100	63,68 54,6		578	495		6,877	62,3881

271	ТЕР61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельные конструктивные элементы объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)	9,072 907,2 / 100	3640,76 731,95	13,18	33029	6640	120	93,84	851,3165
272	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2)	-997,9	25,09		-25037				
273	ТССЦ-405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ (т)	-2,268	539,46		-1223				
274	ТССЦ-101-6031	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50x50 мм (м2)	997,9	19,87		19828				
275	ТССЦ-101-3911	Дюбели для пристрелки стальные (10 шт.)	362,8 3628 / 10	25,85		9378				
276	ТССЦ-101-0782	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	0,010884 3/1000*3628/1000	5289,48		58				
277	ТЕР62-16-4	Окрашивание водозмусьонными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозмусьонной краской, с расчисткой старой краски более 35% (откосы) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельные конструктивные элементы объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,4 40 / 100	1765,14 294,1	9,55 1,55	706	118	4 1	34,04	13,616

278	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)	9,072 907,2 / 100	1738,03 901,77	94,42 38,7	15767	8181	857 351	93.7388	850.3984
279	ТЕР15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) (100 м2 отделяваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил. 3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)	9,072 907,2 / 100	8787,52 812,21	49,65	79720	7368	450	77.353	701.7464
280	ТССЦ-402-0067	Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) (т)	-2.722	24461.57		-66584				
281	ТССЦ-402-0385	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 60 "кашковая", зерно 1,5 мм (белая) (кг)	2722	25.92		70554				

282	ТЕР15-04-013-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная (100 м2 фасада) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил. 10 табл. 3) сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производится ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)	9,072 907,2 / 100	506,44 165,06	15,55	4594	1497	141	18,8853	171,3274
283	ТССЦ-101-1841	Краски силикатные зеленая и красная (т)	-0,4082	3006,5		-1227				
284	ТССЦ-113-0368	Стекло жидкое калийное (т)	-0,4826	2735,81		-1320				
285	ТССЦ-113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГЖК-10 (т)	-0,0209	19398,41		-405				
286	ТССЦ-101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (л)	181,44 907,2*0,2	21,23		3852				
287	ТССЦ-101-4986	Краска силикатная фасадная CERESIT СТ 54 (база) (л)	290,304 907,2*0,16*2	58,44		16965				
288	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (цоколь) (100 м2) (Методика от 04.08.2020г. №421/ЛР прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производится ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15); ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,155 15,5 / 100	204,7 204,7		32	32		26,243	4,0677

289	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.10 табл.3 п.10.1Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	15.5	10,16 10,16		157	157		1.1902	18.4481
290	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.10 табл.3 п.10.1Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	15.5	1,6 1,13	0.47	25	18	7	0.1322	2.0491
291	ТЕР62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (100 м2 промытой поверхности) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил.10 табл.3 п.10.1Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,155 15,5 / 100	63,68 54,6		10	8		6.877	1.0659

296	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл.3 п.10.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в спешенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельные конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,09165 (63,2+75,9+44,2)*0,05 / 100	8134,77 1976	6158,77 667,73	746	181	565 61	237.7855	21.793
297	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл.3 п.10.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в спешенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельные конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1,833 (63,2+75,9+44,2) / 100	2609,43 293,58	359,32 50,31	4783	538	659 92	34.7024	63.6095

298	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщины 15 см) (100 м2 дорожек и тротуаров) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл.3 п.10.1Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)М=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1,833 183,3 / 100	553,39 18,13	31,74 4,36	1014	33	58 8	2.1424	3.927
299	ТЕР27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщина 50мм) (100 м2 покрытия) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл.3 п.10.1Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) МАТ=1,67 к расх.)	1,833 183,3 / 100	4558,81 112,95	62,33 0,34	8356	207	114 1	11.7415	21.5222

300	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Методика от 04.08.2020г. №421/ПР п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020г. №421/ПР прил. 10 табл.3 п.10: Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1,263 (31,3+47,5+47,5)/ 100	4100,63 851,21	111,16 13,2	5179	1075	140 17	100,6158	127,0778
301	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	126,3	18,49		2335				
302	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	146,5 86,6+59,9	40,94	40,94	5998		5998		
303	ТССЦпг-03-21-01-045	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза (1 т груза)	146,5	22,46	22,46	3290		3290		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
79% ФОТ (от 53489) (Поз. 60-62, 68-70, 83-85, 104-106, 159-161, 175-177, 196-198, 255-257, 271-273, 292-293)										
80% ФОТ (от 3769) (Поз. 12, 82, 89, 103, 127, 174, 181, 195, 219, 270, 277, 291)										
83% ФОТ (от 231) (Поз. 7-9, 40-42, 122-124, 152-154, 214-216, 248-250)										
86% ФОТ (от 92024) (Поз. 6, 16, 22-27, 121, 131, 137-142, 172, 213, 223, 229-234, 268)										
90%*0,9 ФОТ (от 33969) (Поз. 1-5, 10-11, 18-21, 56-59, 66-67, 81, 101-102, 110-111, 125-126, 133-136, 157-158, 173, 193-194,										
105%*0,9 ФОТ (от 174956) (Поз. 13-15, 28-30, 43, 63-64, 86-88, 90-99, 107-108, 128-130, 143-145, 155, 178-180, 182-191, 199-										
110%*0,9 ФОТ (от 14669) (Поз. 17, 44-55, 65, 100, 109, 132, 156, 192, 201, 224, 252, 288)										
118%*0,9 ФОТ (от 1777) (Поз. 31-39, 146-151, 238-247)										
122%*0,9 ФОТ (от 31106) (Поз. 80, 171, 267)										
142% ФОТ (от 2213) (Поз. 296-301)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
50% ФОТ (от 57258) (Поз. 12, 82, 89, 103, 127, 174, 181, 195, 219, 270, 277, 291, 60-62, 68-70, 83-85, 104-106, 159-161, 175-										
						1835078	385001	271216 23202		42836,2982
						371157				
						42256				
						3015				
						192				
						79141				
						27515				
						165333				
						14522				
						1887				
						34154				
						3142				
						233507				
						28630				

55%*0,85 ФОТ (от 108050) (Поз. 13-15, 28-30, 43, 63-64, 86-88, 90-99, 107-108, 128-130, 143-145, 155, 178-180, 182-191, 199-)	50513				
63%*0,85 ФОТ (от 1777) (Поз. 31-39, 146-151, 238-247)	952				
65% ФОТ (от 231) (Поз. 7-9, 40-42, 122-124, 152-154, 214-216, 248-250)	150				
65%*0,85 ФОТ (от 66906) (Поз. 71-79, 112-120, 162-170, 204-212, 258-266)	36966				
70% ФОТ (от 92024) (Поз. 6, 16, 22-27, 121, 131, 137-142, 172, 213, 223, 229-234, 268)	64417				
70%*0,85 ФОТ (от 48638) (Поз. 1-5, 10-11, 18-21, 56-59, 66-67, 81, 101-102, 110-111, 125-126, 133-136, 157-158, 173, 193-)	28940				
80%*0,85 ФОТ (от 31106) (Поз. 80, 171, 267)	21152				
95%*0,85 ФОТ (от 2213) (Поз. 296-301)	1787				
Итого по разделу Усиление строительных конструкций :					
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	87618				3972.3833
Стены (ремонтно-строительные)	391031				10174.5911
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	13420				27.0884
Малярные работы (ремонтно-строительные)	12884				466.6383
Отделочные работы	1077149				10733.5814
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)	58280				1754.2411
Деревянные конструкции	97126				201.937
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	190515				6857.8444
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	361552				4809.7644
Конструкции из кирпича и блоков	113537				3600.2993
Автомобильные дороги	27342				237.9295
Погрузо-разгрузочные работы	5998				
Перевозка грузов автотранспортом	3290				
Итого	2439742				42836.2982
В том числе:					
Материалы	1178861				
Машины и механизмы	271216				
ФОТ	408203				
Накладные расходы	371157				
Сметная прибыль	233507				
ВСЕГО по смете	2439742				42836.2982

Составил: сметчик

Павленко О.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева 125/200: усиление грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на Усиление грунтов оснований многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 125/200.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 8009,114 тыс. руб.

Средства на оплату труда 956,037 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 57554,1 чел.час

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуатации машин		Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
						в т.ч.	в т.ч.					
				5	6	оплаты труда	оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Этап 1(Литер Б)												
1	ТЕР04-01-037-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 3 (100 м бурения скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	23,515 2351,5 / 100	8759,3 826,96	7043,97 641,57	205975	19446	165639 15087	85.9625	2021.4082		

2	ТССЦ-109-0148 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек диаметром 135 мм (шт.)	-35.74	584.46		-20889				
3	ТССЦ-109-0147 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек типа ПБС-65 длиной 1300 мм (шт.)	35.74	516.14		18447				
4	ТССЦ-109-0013 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ (шт.)	15.76	946.59		14918				
5	ТЕР05-03-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 800 кг (100 м цементируемой части скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15	15.88 1588 / 100	22469,7 3071,11	14220,4 2085,01	356819	48769	225820 33110	314.6624	4996.8389
6	ТССЦ-102-0029 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4- 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)	-35.22	1436.76		-50603				
7	ТССЦ-101-1322 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 (т)	337.45	540.78		182486				
8	ТССЦ-408-0142 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных растворов мелкий (м3)	210.91	29.91		6308				
9	ТССЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Вода (м3)	674.9	4.82		3253				

10	ТЕР05-03-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм (1 м скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производств работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	763.5	60,67 6,11	26,46 4,08	46322	4665	20202 3115	0.6348	484.6698
11	ТССЦ-102-0029 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)	-9.93	1436.76		-14267				
12	ТССЦ-101-1322 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 (т)	1.103	540.78		596				
13	ТССЦ-408-0142 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных растворов мелкий (м3)	2.07	29.91		62				
14	ТССЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Вода (м3)	2.2	4.82		11				
15	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	20.69	40.94	40.94	847		847		
16	ТССЦлг-03-21-01-045 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза (1 т груза)	20.69	22.46	22.46	465		465		

Раздел 2. Этап 2(Литер Б)

17	ТЕР04-01-037-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 3 (100 м бурения скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	27,075 2707,5 / 100	8759,3 826,96	7043,97 641,57	237158	22390	190715 17371	85,9625	2327,4347
18	ТССЦ-109-0148 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек диаметром 135 мм (шт.)	-41,15	584,46		-24051				
19	ТССЦ-109-0147 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек типа ПБС-65 длиной 1300 мм (шт.)	41,15	516,14		21239				
20	ТССЦ-109-0013 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ (шт.)	18,14	946,59		17171				
21	ТЕР04-01-038-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 3 (100 м бурения скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	12,995 1299,5 / 100	20632,24 1002,53	8583,41 783,62	268116	13028	111541 10183	104,213	1354,2479
22	ТССЦ-109-0148 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек диаметром 135 мм (шт.)	-245,6	584,46		-143543				

23	ТССЦ-109-0147 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек типа ПБС-65 длиной 1300 мм (шт.)	245.6	516.14		126764				
24	ТССЦ-109-0013 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ (шт.)	1.25	946.59		1183				
25	ТЕР05-03-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Цементация грунтов нисходящим способом при потрошении цемента и песка: до 800 кг (100 м цементируемой части скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	15,92 1592 / 100	22469,7 3071,11	14220,4 2085,01	357718	48892	226389 33193	314.6624	5009.4254
26	ТССЦ-102-0029 Приказ М	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)	-35.3	1436.76		-50718				
27	ТССЦ-101-1322 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (II п.25)	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 (т)	338.3	540.78		182946				
28	ТССЦ-408-0142 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных растворов мелкий (м3)	211.44	29.91		6324				
29	ТССЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Вода (м3)	676.8	4.82		3262				

30	ТЕР05-03-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм (1 м скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	2415	60,67 6,11	26,46 4,08	146518	14756	63901 9853	0,6348	1533,042
31	ТССЦ-102-0029 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)	-31,4	1436,76		-45114				
32	ТССЦ-101-1322 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 (т)	3,49	540,78		1887				
33	ТССЦ-408-0142 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных растворов мелкий (м3)	6,54	29,91		196				
34	ТССЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Вода (м3)	7	4,82		34				
35	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	35,25	40,94	40,94	1443		1443		
36	ТССЦпр-03-21-01-045 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза (1 т груза)	35,25	22,46	22,46	792		792		

Раздел 3. Этап 3 (Литер Б)

Раздел 3. Этап 3 (Литер Б)

37	ТЕР04-01-038-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 3 (100 м бурения скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	56,545 5654,5 / 100	20632,24 1002,53	8583,41 783,62	1166650	56688	485349 44310	104.213	5892.7241
38	ТССЦ-109-0148 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек диаметром 135 мм (шт.)	-1069	584,46		-624788				
39	ТССЦ-109-0147 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек типа ПБС-65 длиной 1300 мм (шт.)	1069	516,14		551754				
40	ТССЦ-109-0013 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ (шт.)	5,4	946,59		5112				
41	ТЕР05-03-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 800 кг (100 м цементируемой части скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	16,235 1623,5 / 100	22469,7 3071,11	14220,4 2085,01	364796	49859	230868 33850	314.6624	5108.5441
42	ТССЦ-102-0029 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)	-36	1436,76		-51723				

43	ТССЦ-101-1322 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 (т)	341.53	540.78	184693					
44	ТССЦ-408-0142 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных растворов мелкий (м3)	213.45	29.91	6384					
45	ТССЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Вода (м3)	683.1	4.82	3293					
46	ТЕР05-03-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм (1 м скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	4031	60,67 6,11	26,46 4,08	244561	24629	106660 16446	0.6348	2558.8788
47	ТССЦ-102-0029 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)	-52.4	1436.76	-75286					
48	ТССЦ-101-1322 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 (т)	5.827	540.78	3151					
49	ТССЦ-408-0142 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных растворов мелкий (м3)	10.92	29.91	327					
50	ТССЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Вода (м3)	11.6	4.82	56					

51	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	49.74	40.94	40.94	2036	2036			2036	
52	ТССЦпг-03-21-01-045 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза (1 т груза)	49.74	22.46	22.46	1117	1117			1117	
Раздел 4. Этап 1 (Литер Г)											
53	ТЕР04-01-037-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 3 (100 м бурения скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	21,04 2104 / 100	8759,3 826,96	7043,97 641,57	17399	148205 13499	85,9625	1808,651		
54	ТССЦ-109-0148 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек диаметром 135 мм (шт.)	-31.98	584.46		-18691					
55	ТССЦ-109-0147 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек типа ПЕС-65 длиной 1300 мм (шт.)	31.98	516.14		16506					
56	ТССЦ-109-0013 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ (шт.)	14.1	946.59		13347					

57	ТЕР05-03-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 800 кг (100 м цементируемой части скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	10,82 1082 / 100	22469,7 3071,11	14220,4 2085,01	243122	33229	153865 22560	314.6624	3404.6472
58	ТССЦ-102-0029 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)	-23.99	1436.76		-34468				
59	ТССЦ-101-1322 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 (т)	230.1	540.78		124433				
60	ТССЦ-408-0142 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных растворов мелкий (м3)	143.81	29.91		4301				
61	ТССЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Вода (м3)	460.2	4.82		2218				

62	ТЕР05-03-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм (1 м скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1022	60,67 6,11	26,46 4,08	62005	6244	27042 4170	0.6348	648.7656
63	ТССЦ-102-0029 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)	-13.29	1436.76		-19095				
64	ТССЦ-101-1322 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 (т)	1.477	540.78		799				
65	ТССЦ-408-0142 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных растворов мелкий (м3)	2.77	29.91		83				
66	ТССЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Вода (м3)	3	4.82		14				
67	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	18.52	40.94	40.94	758		758		
68	ТССЦпр-03-21-01-045 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза (1 т груза)	18.52	22.46	22.46	416		416		

Раздел 5. Этап 2 (Литер П)

Раздел 5. Этап 2 (Литер Г)

69	ТЕР04-01-037-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 3 (100 м бурения скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	20,045 2004,5 / 100	8759,3 826,96	7043,97 641,57	175580	16576	141196 12860	85,9625	1723,1183
70	ТССЦ-109-0148 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек диаметром 135 мм (шт.)	-30,47	584,46		-17808				
71	ТССЦ-109-0147 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек типа ПБС-65 длиной 1300 мм (шт.)	30,47	516,14		15727				
72	ТССЦ-109-0013 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ (шт.)	13,43	946,59		12713				
73	ТЕР04-01-038-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 3 (100 м бурения скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	14,025 1402,5 / 100	20632,24 1002,53	8583,41 783,62	289367	14060	120382 10990	104,213	1461,5873
74	ТССЦ-109-0148 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек диаметром 135 мм (шт.)	-265,1	584,46		-154940				

75	ТССЦ-109-0147 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек типа ПБС-65 длиной 1300 мм (шт.)	265.1	516.14		136829				
76	ТССЦ-109-0013 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ (шт.)	1.35	946.59		1278				
77	ТЕР05-03-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 800 кг (100 м цементируемой части скважины) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	13,04 1304 / 100	22469,7 3071,11	14220,4 2085,01	293005	40047	185434 27189	314.6624	4103.1977
78	ТССЦ-102-0029 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)	-28.92	1436.76		-41551				
79	ТССЦ-101-1322 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 (т)	268.95	540.78		145443				
80	ТССЦ-408-0142 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных растворов мелкий (м3)	168.1	29.91		5028				
81	ТССЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Вода (м3)	537.9	4.82		2593				

82	ТЕР05-03-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм (1 м скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	2103	60,67 6,11	26,46 4,08	127589	12849	55645 8580	0,6348	1334,9844
83	ТССЦ-102-0029 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)	-27,34	1436,76		-39281				
84	ТССЦ-101-1322 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 (т)	3,039	540,78		1643				
85	ТССЦ-408-0142 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных растворов мелкий (м3)	5,7	29,91		170				
86	ТССЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Вода (м3)	6,1	4,82		29				
87	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	29,97	40,94	40,94	1227		1227		
88	ТССЦпг-03-21-01-045 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза (1 т груза)	29,97	22,46	22,46	673		673		

Раздел 6. Этап 3 (Литер Г)

Раздел 6. Этап 3 (Литер Г)

89	ТЕР04-01-038-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 3 (100 м бурения скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	48,42 (1152+2940+750)/100	20632,24 1002,53	8583,41 783,62	999013	48543	415609 37943	104.213	5045.9935
90	ТССЦ-109-0148 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек диаметром 135 мм (шт.)	-915.1	584.46		-534839				
91	ТССЦ-109-0147 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Шнек типа ПБС-65 длиной 1300 мм (шт.)	915.1	516.14		472320				
92	ТССЦ-109-0013 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ (шт.)	4.65	946.59		4402				
93	ТЕР05-03-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 800 кг (100 м цементируемой части скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	14,58 1459 / 100	22469,7 3071,11	14220,4 2085,01	327608	44777	207333 30399	314.6624	4587.7778
94	ТССЦ-102-0029 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)	-32.33	1436.76		-46450				

95	ТССЦ-101-1322 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 (Т)	299.7	540.78		162072				
96	ТССЦ-408-0142 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных растворов мелкий (МЗ)	187.32	29.91		5603				
97	ТССЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Вода (МЗ)	599.4	4.82		2889				
98	ТЕР05-03-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм (1 м скважины) (Методика от 04.08.20 № 421/пр п.58 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Методика от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	3384	60,67 6,11	26,46 4,08	205307	20676	89541 13807	0.6348	2148.1632
99	ТССЦ-102-0029 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (МЗ)	43.99	1436.76		-63203				
100	ТССЦ-101-1322 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 (Т)	4.894	540.78		2647				
101	ТССЦ-408-0142 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных растворов мелкий (МЗ)	9.17	29.91		274				
102	ТССЦ-411-0001 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Вода (МЗ)	9.7	4.82		47				

103	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	42.6	40.94	40.94	1744	1744	
104	ТССЦпг-03-21-01-045 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза (1 т груза)	42.6	22.46	22.46	957	957	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								
Накладные расходы								
В том числе, справочно:								
87%*0,9 ФОТ (от 585664) (Поз. 5-14, 25-34, 41-50, 57-66, 77-86, 93-102)								
112%*0,9 ФОТ (от 370373) (Поз. 1-4, 17-24, 37-40, 53-56, 69-76, 89-92)								
Сметная прибыль								
В том числе, справочно:								
51%*0,85 ФОТ (от 370373) (Поз. 1-4, 17-24, 37-40, 53-56, 69-76, 89-92)								
60%*0,85 ФОТ (от 585664) (Поз. 5-14, 25-34, 41-50, 57-66, 77-86, 93-102)								
Итого по смете:								
Скважины								
Закрепление грунтов								
Погрузо-разгрузочные работы								
Перевозка грузов автотранспортом								
Итого								
В том числе:								
Материалы								
Машины и механизмы								
ФОТ								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
ВСЕГО по смете								
						8009114		57554.0999
						459246		
						831911		
						956037		
						3383811		
						2776624		
						8009114		57554.0999
						4420		
						8055		
						4046426		35918.9349
						3950209		21635.165
						160557		
						298689		
						557522	3383811 398515	57554.0999
						6717957		
						831911		
						458575		
						373336		
						459246		

Составил: сметчик

Волкова В.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Волкова