

58.1/383

Российская Федерация
Ростовская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
города
РОСТОВА-НА-ДОНУ

ул. Б. Садовая, 47, Ростов-на-Дону, 344002
тел. 244-14-14, факс. 240-68-57
E-mail: meria@rostov-gorod.ru

Председателю городской Думы –
главе города Ростова-на-Дону

З.В. Неярохиной

07.08.2020 № 58.1/301

На № _____ от _____

Уважаемая Зинаида Васильевна!

В целях совершенствования Положения о рекламных и информационных конструкциях на территории города Ростова-на-Дону на основе практики применения и предложений Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону прошу Вас внести на рассмотрение очередного заседания Ростовской-на-Дону городской Думы вопрос: «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «О принятии «Положения о рекламных и информационных конструкциях на территории города Ростова-на-Дону».

Докладчиком по данному вопросу определен начальник Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону Гусельников Артем Анатольевич.

С уважением

и.о. главы Администрации
города Ростова-на-Дону



Ю.В. Овчинников

Андрей Васильевич Дикун
(863) 240 70 55
Надежда Анатольевна Зусикова
(863) 242 57 08

И. П. Курочкин
В. В. Фигуров

Ростовская-на-Дону городская Дума	
Вх. №	1365
от	08 2020

А. Г. Юсупов

РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VI СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от _____ 2020 г.

№ _____

О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «О принятии «Положения о рекламных и информационных конструкциях на территории города Ростова-на-Дону»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь статьями 21, 39, 41 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.04.2015 № 834 «О принятии «Положения о рекламных и информационных конструкциях на территории города Ростова-на-Дону» следующее изменение:

1.1. в приложении:

1) в разделе 1:

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Размещение рекламных и информационных конструкций на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях допускается в случаях и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.»

2) в разделе 2:

в пункте 1.2 после слов «ул. Пушкинская» дополнить словами «(четная и нечетная стороны)».

в пункте 1.3 после слов «Ростова-на-Дону,» дополнить словами «включая ул. Сиверса (четная и нечетная стороны),».

3) в разделе 4:

пункт 4 изложить в редакции:

«4. К размещению на территории города Ростова-на-Дону допускаются следующие типы отдельно стоящих информационных конструкций:

4.1. Информационный стенд – односторонняя или двухсторонняя односекционная плоскостная конструкция, состоящая из фундамента (при наличии), стойки высотой не более 2 м, одного или двух информационных полей (по одному с каждой стороны), размером не более 1 кв. м каждое, оборудованная внутренней подсветкой или без нее;

4.2. Стела автозаправочной станции (далее - стела АЗС) – объемная односторонняя или двухсторонняя конструкция, выполненная по индивидуальному проекту (с общими габаритами не более 1,5 м х 4,0 м), не имеющая стойки.

Отдельно стоящие информационные конструкции могут быть выполнены исключительно со статичным информационным полем».

4) в разделе 5:

в наименовании раздела после слова «рекламным» дополнить словами «и информационным».

пункт 10.2 исключить.

дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Для размещения отдельно стоящих информационных конструкций устанавливаются следующие требования:

13.1. Размещение информационных стендов допускается только в границах земельного участка, на котором расположено здание, строение, являющееся местом нахождения организации, индивидуального предпринимателя, которому указанные здание, строение и земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

13.2. Стелы АЗС устанавливаются внутри границ земельных участков, предоставленных для эксплуатации АЗС».

дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. На территории Ростова-на-Дону не допускается:

14.1. размещение видов конструкций, не указанных в разделе 3 настоящего Положения;

14.2. размещение типов конструкций, не указанных в разделе 4 настоящего Положения».

5) в разделе 6:

пункт 1.1. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Требования к размещению панно во второй зоне устанавливаются пунктами 11.2, 11.7, 11.8 и подпункта 11.9.1 раздела 7 настоящего Положения».

абзац первый пункта 1.2. дополнить предложением:

«Также конструкция может содержать зарегистрированные товарные знаки (знаки обслуживания). Толщина отдельных букв и знаков должна быть не менее 5мм».

абзац второй пункта 1.4. изложить в следующей редакции:

«Размещение брендмауэров допускается на территории третьей зоны»;

пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6. крышная конструкция - конструкция, устанавливаемая на крыше здания, выше уровня стены, относительно которой она устанавливается, состоящая из несущей части, элементов крепления и информационного поля.

Размещение крышных конструкций допускается на территориях первой, второй и третьей зон»;

б) в разделе 7:

пункт 10 изложить в редакции:

«10. Все панно, конструкции из отдельных букв и консоли, размещаемые на фасаде здания, строения, сооружения, должны быть привязаны к композиционным осям конструктивных элементов фасадов и располагаться на одной горизонтальной оси (рис. 1 приложения № 2):

10.1. для многоквартирных домов, имеющих два и более этажа, - в границах района линии перекрытия между первым и вторым этажами;

10.2. для нежилых зданий в первой и второй зоне - в границах района линии перекрытия между первым и вторым этажами;

10.3. для нежилых зданий, жилых зданий со встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями на первых и вторых этажах, предусмотренными проектами зданий, имеющих два и более этажей во второй и третьей зонах – в границах района линии перекрытия между первым и вторым этажами и в районе линии перекрытия второго этажа;

10.4 для одноэтажных зданий – над входом или окнами занимаемого организацией помещения;

10.5. за район линии перекрытия условно принята плоскость стены фасада здания, ограниченная снизу верхней границей дверных и оконных проемов, и сверху – нижней границей оконных проемов (Рис. 34 приложения № 2)».

в пункте 11:

пункт 11.3 изложить в редакции:

«11.3. Крайняя точка панно и конструкций из отдельных букв не должна отступать от плоскости фасада более чем на 0,2 м за исключением случаев, указанных в пункте 11.5 и подпункте 11.10.5. (Рис. 3 приложения № 2)».

в пункте 11.5 слово «конструкция» заменить словами «крайняя точка конструкции»

абзац первый пункта 11.9 изложить в редакции:

«11.9. Размещение панно и конструкции из отдельных букв большего размера, чем указано в пунктах 11.2, 11.7, 11.8, во второй и третьей зоне допускается в следующих случаях:»

Подпункт 11.9.1 пункта 11.9 подпунктом 11.9.1.3:

«11.9.1.3. размер размещаемых во второй зоне на боковых фасадах зданий, сооружений панно и конструкций из отдельных букв не может превышать 10 кв. м, за исключением панно и конструкций из отдельных букв, размещаемых на торговых и (или) развлекательных центрах».

подпункт 11.10.5 изложить в редакции:

«11.10.5. На фризе козырька допускается установка исключительно конструкций из отдельных букв и панно со статичным информационным полем. Конструкция устанавливается строго в габаритах указанного фриза. При этом высота информационного поля не должна быть более 70 процентов высоты фриза, а ее длина - не более 70 процентов длины фриза. Крайняя точка

конструкции не должна отступать от плоскости фриза козырька более чем на 0,15 м».

в подпункте 12.1 после слов «составляет не менее 5 м» слова «, а для конструкций, размещаемых на внешних стенах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, - не менее 10 м» исключить.

пункт 12.2 изложить в редакции:

«12.2. расстояние от уровня земли до нижнего края консоли составляет не менее 2,5 м, при этом верхняя часть консоли и ее элементов должна быть ниже линии карниза, парапета крыши здания, строения, сооружения».

в подпункте 12.3 после слов «на расстоянии не более чем 0,2 м от стены» слова «, а для конструкций, размещаемых на внешних стенах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия - не более 0,1 м» исключить.

в подпункте 12.4 после слов «- по ширине - не более 0,3 м,» слова «,а для конструкций, размещаемых на внешних стенах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия:

- по длине - не более 0,5 м;
- по высоте - не более 0,5;
- по ширине - не более 0,2 м» исключить.

в пункте 13:

в пункте 13.1 после слова «кинотеатрах» дополнить словами «, бизнес-центрах, гостиничных комплексах».

пункт 13.5 изложить в редакции:

«13.5. Высота информационных полей конструкций, устанавливаемых на крышах зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых декоративных элементов, составляет:

- не более 1,0 м для 1-этажных зданий, строений, сооружений;
- не более 1,5 м для 2-этажных зданий, строений, сооружений;
- не более 2,0 м для 3 - 9-этажных зданий, строений;
- не более 3,0 м для 10 - 15-этажных зданий, строений, сооружений;
- не более 6 м для зданий, строений, сооружений, имеющих 16 и более этажей.

В случае, если крышная конструкция содержит изображение товарного знака, знака обслуживания, высота отдельных элементов информационного поля или художественных элементов информационного поля или художественных элементов крышной конструкции, входящих в изображение указанного товарного знака, знака обслуживания, может превышать параметры, указанные в абзаце втором, но не более, чем в 1,5 раза высоты конструкции.

Расстояние от верхней точки карниза, парапета или его стилобатной части до нижней точки информационного поля конструкции не должна превышать

50 процентов от общей высоты информационного поля конструкции».

пункт 14 дополнить пунктом 14.3:

«14.3. Брандмауэр не должен отступать от плоскости фасада более чем на 0,2 м».

пункт 16.1 изложить в редакции:

«16.1. Фальшфасадом должен быть закрыт весь фасад здания, находящийся в одной плоскости. Не допускается перекрытие только отдельных его частей, находящихся в одной плоскости, за исключением 1-го этажа здания».

в пункте 17:

в абзаце первом после слов «к размещению» дополнить словом «конструкций»;

пункт 17.2 изложить в редакции:

«17.2. панно с автоматической электронной сменой информации (далее - видеомонитор) устанавливаются на глухих торцах зданий, строений, сооружений. Размещение видеомониторов допускается на территории третьей зоны.

Брандмауэр с автоматической электронной сменой информации (далее - медиафасад) устанавливается на фасадах зданий, строений, сооружений, со сплошным остеклением, если таким остеклением закрыт соответствующий фасад. Размещение медиафасадов допускается на территории второй и третьей зон.

Видеомонитор и медиафасад устанавливаются выше уровня первого этажа (Рис. 23 приложения № 2).

Под сплошным остеклением понимается 100% остекление наружной стены здания, сооружения, выполненное методом установки и закрепления в световых проемах зданий из листового или профильного стекла, стеклопакетов или стеклоблоков. Так же сплошное остекление фасада может быть выполнено в виде навесного фасада (отделки). Сплошное остекление допускает использование открывающихся элементов».

в пункте 19:

пункт 19.11 дополнить предложением:

«За исключением случаев размещения конструкций из отдельных букв перед молдингами и карнизами, при этом крепление конструкции производить непосредственно к стене фасада здания с учетом требований, указанных в пункте 11.3»;

в пункте 19.13 после слов «входных узлов» дополнить словами «, а также колон и опор»

пункт 19.16 изложить в следующей редакции:

«размещение брандмауэров в первой и второй зонах (за исключением медиафасадов во второй зоне);»

пункт 19.17 изложить в следующей редакции:

«19.17. выступание панно, брандмауэра, конструкций из отдельных букв, фальшфасадов за пределы здания, строения, сооружения;»;

дополнить пунктами 19.24, 19.25, 19.26:

19.24. размещение конструкций с автоматической электронной сменой информации в первой и второй зонах (за исключением медиафасадов во второй зоне);

19.25. размещение рекламных и информационных конструкций

в нарушение согласованного Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону дизайн-проекта;

19.26. размещение на зданиях, строениях, сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, рекламных конструкций».

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. На нестационарных объектах торгового и бытового назначения размещение рекламных конструкций не допускается.

Размещение информационных конструкций на нестационарных объектах торгового и бытового назначения осуществляется в соответствии постановлением Администрации города Ростова-на-Дону, устанавливающего требования к внешнему виду таких объектов.»

1.2. В приложении № 2 к Положению о рекламных и информационных конструкциях на территории города Ростова-на-Дону:

рисунок 13 изложить в следующей редакции:




Рис. 13

рисунок 34 изложить в следующей редакции:




Рис. 34

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (В.Н. Левченко).

Председатель городской Думы -
глава города Ростова-на-Дону

З.В. Неярохина


Начальник Управления
наружной рекламой
города Ростова-на-Дону



А.А. Гусельников

Согласовывают:

Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по строительству и архитектуре



А.В. Дикун


Главный архитектор – директора
Департамента архитектуры и
градостроительства города
Ростова-на-Дону



Р.Б. Илюгин

 1.0. Начальник правового управления
Администрации
города Ростова-на-Дону




Н.А. Зусикова

Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по организационно-правовым
и кадровым вопросам



А.Г. Новицкий